



Biogasanlage Neu Wendischthun

Das Projekt	Biogasanlage für organische Abfälle in Kombination mit einer Kompostierungsanlage, Verstromung im BHKW mit 330 kWel
Auftraggeber	Hanseatische Humus Gesellschaft GmbH
Standort	Neu Wendischthun, Amt Neuhaus, Niedersachsen
Technische Daten	<p>Fermenter 2 x 1.000 m³, vollständig durchmisches System für organische Abfälle aus dem Hamburger Hafen, Sieb- Rechengut aus Kläranlagen, Abfälle aus der Lebensmittelproduktion, Zollwaren</p> <p>Gasspeicher, Fackel, BHKW 330 kWel.</p> <p>Wärmenutzung für Störzucht</p>
Leistungen UTECH	Vorplanung, Planung, , Antragstellung nach BImSchG, Bau und Inbetriebnahme, Begleitung während der Betriebsphase durch Fernüberwachung des Gärprozesses
Inbetriebnahme	2003